
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 101921L W M. BEDLNO OD
KM 0+000 DO KM 0+488,60
INWESTOR : GMINA RADZYŃ PODLASKI
ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYŃ PODLASKI, UL. WARSZAWSKA 32
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Żerebiec (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,5	km km	 0,500	
				RAZEM	0,500
2		NAWIERZCHNIA			
2 KNR AT- d.2 03 0202- 02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 488,60mb * 3,5m = 1 710,10m ² 1710,10	m ² m ²	 1710,100	
				RAZEM	1710,100
3 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 125kg/m ² 1 710,10m ² * 0,125t = 213,76t 213,76	t t	 213,760	
				RAZEM	213,760
4 KNNR 6 d.2 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1710,10	m ² m ²	 1710,100	
				RAZEM	1710,100
3		OZNAKOWANIE PIONOWE			
5 KNNR 6 d.3 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1710,10	m ² m ²	 1710,100	
				RAZEM	1710,100
6 KNNR 6 d.3 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
7 KNNR 6 d.3 0702-04		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000