


RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:50



Stopa fundamentowa 60*60*100cm – szt.18
Beton klasy C16/20 – 6,48m³
Kotwy do mocowania słupów Ø18 L=400mm
Altane mocować na kotwy stalowe do betonowych
fundamentów o wym. 60x60x100cm z betonu klasy C16/20.
Posadzka altany i opaska z kostki betonowej .