

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr
101950L w m. Stasinów od km 0+000 do km
0+415

INWESTOR : Gmina Radzyń Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Żerebiec (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 25.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.10.2023r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość jedn.
1		DROGA DLA PIESZYCH		
1.1.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.d.1.1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,415
1.2		PODBUDOWA		
2.d.1.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (275mb*2,00m+93mb*1,40m+47m*2,0m) – 238m ² = 536,20m ²	m ²	536,20
3.d.1.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 60cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - zjazdy 17 szt. *14,00m ² = 238,00m ² Krotność = 2	m ²	238,00
4.d.1.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10cm 536,20m ² +238m ² = 774,20m ²	m ²	774,20
5.d.1.2	KNNR 6 0109-01	Podbudowa betonowa 5 MPa o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 536,20m ² +238,00m ² = 774,20m ²	m ²	774,20
6.d.1.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	238,00
1.3		NAWIERZCHNIA		
7.d.1.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 415,00mb + 17 * 5,00m = 500,00m	m	500,00
8.d.1.3	KNNR 6 0404-01	Obrzeże betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 415,00mb + 4,00m – 17 * 5,00m = 334,00m	m	334,00
9.d.1.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	536,20
10.d.1.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	238,00